

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty malarskie pokoi hotelowych					
1.1 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicą łazienki III p od 301 do 312					
d.1.1	1 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p.301	2.76*4.87	m ²	13.441	
	p.302- szafa	2.87*4.86-0.38*2.54	m ²	12.983	
	p.303	4.85*3.47+2.41*2.51	m ²	22.879	
	p.304	4.85*3.91+2.40*2.48	m ²	24.916	
	p.305	4.85*3.52+2.33*2.47	m ²	22.827	
	p.306	4.85*3.16+2.66*2.31	m ²	21.471	
	p.307	4.83*1.52+2.4*2.37	m ²	13.030	
	p.308	4.83*1.50+2.66*2.44	m ²	13.735	
	p.309	5.74*1.53+2.36*2.87	m ²	15.555	
	p.310	5.73*4.33	m ²	24.811	
	p.311	5.74*3.15+3.29*2.65	m ²	26.800	
	p.312	3.26*3.64+2.11*1.47	m ²	14.968	
				RAZEM	227.416
d.1.1	3 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	p.301	(2.76+4.87)*2*2.52-1.39*1.41-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18	m ²	32.866	
	p.302	(4.86+2.87)*2*2.52-1.39*1.41-1.07*2.04*2+(1.39+1.41*2)*0.18	m ²	33.392	
	p.303	(4.85+5.84)*2*2.52-1.39*1.41*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.086	
	p.304	(4.85+6.31)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	49.455	
	p.305	(4.85+5.85)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.137	
	p.306	(4.85+5.83)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.036	
	p.307	2.37*2.17*2+3.90*1.93+(2.4+2.15*2+1.52)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	33.318	
	p.308	2.66*2.17*2+3.91*1.93+(2.45+2.15*2+1.50)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	34.669	
	p.309	2.87*2.17*2+3.90*1.9+(2.36+2.88*2+1.53)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	38.832	
	p.310	2.87*2.17*2+4.33*1.9+(2.88*2+4.33)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	40.714	
	p.311	3.29*2.32*2+5.81*1.72+(2.65+2.70*2+3.15)*2.9-1.07*2.05*2	m ²	53.352	
	p.312	3.64*2.17*2+3.26*1.72+(1.77+2.11*2+1.48)*2.9-1.07*2.05*2	m ²	38.681	
				RAZEM	496.538
d.1.1	4 KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń #p3*25%	m ²		
			m ²	124.135	
				RAZEM	124.135
d.1.1	5 KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych #p4	m ²		
			m ²	124.135	
				RAZEM	124.135
d.1.1	6 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia farbą matową lateksową #p2	m ²		
			m ²	227.416	
				RAZEM	227.416
d.1.1	7 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farbą matową lateksową #p3	m ²		
			m ²	496.538	
				RAZEM	496.538
d.1.1	8 KNR 4-01 1212-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1	m ²		
	Ościeżnice metalowe łazienek FD-1	(1.09+2.09*2)*0.18*12	m ²	11.383	
				RAZEM	11.383
d.1.1	9 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
	p.302-306	1.39*1.41*10	m ²	19.599	
				RAZEM	19.599
d.1.1	10 KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju	m ²		
	z poz 2	227.416	m ²	227.416	
				RAZEM	227.416
d.1.1	11 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z ponownym wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek II p 201-208					
d.1.2	12 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, pościeli, szaf, zasłon, dywanów	szt		
		8.000	szt	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01				
	p.201	2.74*4.79	m ²	13.125	
	p.202	2.6*4.78+0.26*2.26	m ²	13.016	
	p.203	4.77*3.44+2.4*2.26	m ²	21.833	
	p.204	4.79*3.91+2.40*2.30	m ²	24.249	
	p.205	4.77*3.47+2.38*2.27	m ²	21.955	
	p.206	4.76*3.32+2.51*2.03	m ²	20.899	
	p.207	4.82*1.80+2.09*2.66	m ²	14.235	
	p.208	4.80*1.59+2.66*2.32	m ²	13.803	
				RAZEM	143.115
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
	p.201	(2.74+4.79)*2*2.51-1.39*0.99-1.07*2.05*2+(1.39+0.99*2)*0.18	m ²	32.644	
	p.202	(4.78+2.84)*2*2.51-1.39*1.40-0.97*2.04*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	33.103	
	p.203	(4.77+5.85)*2*2.51-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.542	
	p.204	(4.79+6.31)*2*2.52-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	49.173	
	p.205	(4.77+5.85)*2*2.52-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.754	
	p.206	(4.76+5.84)*2*2.51-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.441	
	p.207	(4.82+3.89)*2*2.52-1.39*1.4-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	38.320	
	p.208	(4.79+3.91)*2*2.52-1.39*1.4-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	38.269	
				RAZEM	331.246
15	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1.2	0713-01	#p14*25%	m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
16	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.1.2	1204-05	#p15	m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.2	1204-01	#p13	m ²	143.115	
				RAZEM	143.115
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.2	1204-02	#p14	m ²	331.246	
				RAZEM	331.246
19	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1	m ²		
d.1.2	1212-01	Ościeżnice metalowe łazienek FD-1 (1.09+2.09*2)*0.18*8	m ²	7.589	
				RAZEM	7.589
20	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.2	1215-04				
	p.201-208	1.39*0.99+1.39*1.40*9	m ²	18.890	
				RAZEM	18.890
21	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoi drzwi	m ²		
d.1.2	1216-02	z poz.11	m ²	143.115	
				RAZEM	143.115
22	Kalkulacja ind.1.2	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
	dywidualna	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.3 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek lp. 101-105					
23	Kalkulacja ind.1.3	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
	dywidualna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01				
	p.101	2.81*3.68+1.8*1.83	m ²	13.635	
	p.102	3.21*3.66+1.72*1.85	m ²	14.931	
	p.103	4.04*2.88+2.09*1.87	m ²	15.544	
	p.104	3.72*(2.92+2.58)*0.5+1.77*1.83	m ²	13.469	
	p.105	3.98*3.59+1.02*2.22-0.57*0.11	m ²	16.490	
	p.110	(3.98*3.59+1.02*2.22)*2	m ²	33.105	
				RAZEM	107.174
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02				
	p.101	(4.66+3.68)*2*2.51+0.8*2.51*2-2.03*1.63+(2.03+1.63*2)*0.18-1.07*2.04*2	m ²	39.161	
	p.102	(4.95+3.66)*2*2.51+0.62*2.51*2-1.97*1.64-1.07*2.04*2+(1.97+1.64*2)*0.18	m ²	39.683	
	p.103	(4.75+4.04)*2*2.51+0.82*2.51*2-1.97*1.64-1.07*2.05*2+(1.97+1.64*2)*0.18	m ²	41.569	
	p.104	(3.72+4.60)*2*2.51+0.62*2.51*2-1.89*1.63*2-0.97*2.05*2+(1.89+1.63*2)*0.18	m ²	35.667	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p.105	$(3.98+5.71)*2*2.51+0.58*2.51*2-(1.88*1.63)-1.07*2.05*2+(1.88+1.63*2)*0.18$	m ²	45.029	
	p.110	$((3.98+5.71)*2*2.51+0.58*2.51*2-(1.88*1.63)-1.07*2.05*2+(1.88+1.63*2)*0.18)*2$	m ²	90.058	
				RAZEM	291.167
26	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1.3	0713-01				
		z poz jak wyżej	m ²	72.792	
		#p25*25%			
				RAZEM	72.792
27	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.1.3	1204-05				
		z poz jak wyżej	m ²	72.792	
		#p26			
				RAZEM	72.792
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.3	1204-01				
		#p24	m ²	107.174	
				RAZEM	107.174
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.3	1204-02				
		#p25	m ²	291.167	
				RAZEM	291.167
30	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.3	1215-04				
		p.101-105 i 110	m ²	18.973	
		2.03*1.63+1.97*1.63*2+1.89*1.63*3			
				RAZEM	18.973
31	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoji	m ²		
d.1.3	1216-02				
		z poz 20	m ²	74.069	
		74.069		RAZEM	74.069
32	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.3					
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek Parter od 01-05					
33	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.4					
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.4	1216-01				
		p. 01	m ²	17.104	
		p. 02	m ²	15.559	
		p. 03	m ²	15.774	
		p. 04	m ²	15.774	
		p. 05	m ²	15.774	
				RAZEM	79.985
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02				
		p.01	m ²	46.057	
		p.02	m ²	40.809	
		p.03	m ²	42.737	
		p.04	m ²	42.737	
		p.05	m ²	42.737	
				RAZEM	215.077
36	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1.4	0713-01				
		z poz jak wyżej	m ²	32.262	
		#p35*15%			
				RAZEM	32.262
37	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.1.4	1204-05				
		z poz jak wyżej	m ²	32.262	
		#p36			
				RAZEM	32.262
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.4	1204-01				
		#p34	m ²	79.985	
				RAZEM	79.985
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.4	1204-02				
		#p35	m ²	215.077	
				RAZEM	215.077
40	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.4	1215-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p.01-05	2.05*1.60+1.93*1.39+2.03*1.39*3	m ²	14.428	
				RAZEM	14.428
41	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju	m ²		
d.1.4	1216-02		m ²	79.985	
	z poz 29	79.985			
				RAZEM	79.985
42	Kalkulacja in-	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.4	dywidualna		szt	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
2 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. IIp. Ip. i P					
2.1 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 301 do 312					
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01		m ²	6.909	
	p. 301	2.45*2.82	m ²	6.909	
	p. 302	2.45*2.82	m ²	5.359	
	p. 303	2.33*2.30	m ²	5.359	
	p. 304	2.33*2.30	m ²	5.547	
	p. 305	2.21*2.51	m ²	5.547	
	p. 306	2.21*2.51	m ²	4.986	
	p. 307	2.33*2.14	m ²	4.986	
	p. 308	2.33*2.14	m ²	4.986	
	p. 309	2.33*2.14	m ²	6.098	
	p. 310	2.31*2.64	m ²	5.854	
	p. 311	2.31*2.64-0.26*0.94	m ²	6.909	
	p. 312	2.45*2.82	m ²		
				RAZEM	69.449
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	202 1134-01		m ²	28.650	
	z poz jak wy-	28.65			
	żej				
				RAZEM	28.650
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.1	202 1134-02		m ²	4.216	
	p. 301	(2.45+2.82)*2*0.4	m ²	4.216	
	p. 302	(2.45+2.82)*2*0.4	m ²	4.167	
	p. 303	(2.33+2.30)*2*0.45	m ²	4.167	
	p. 304	(2.33+2.30)*2*0.45	m ²	4.248	
	p. 305	(2.21+2.51)*2*0.45	m ²	4.248	
	p. 306	(2.21+2.51)*2*0.45	m ²	3.397	
	p. 307	(2.33+2.14)*2*0.38	m ²	3.397	
	p. 308	(2.33+2.14)*2*0.38	m ²	3.397	
	p. 309	(2.33+2.14)*2*0.38	m ²	4.216	
	p. 310	(2.45+2.82)*2*0.4	m ²	3.960	
	p. 311	(2.64+2.31)*2*0.4	m ²	4.216	
	p. 312	(2.45+2.82)*2*0.4	m ²		
				RAZEM	47.845
46	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.2.1	0713-01		m ²	6.842	
	z poz jak wy-	(28.65+16.96)*15%			
	żej				
				RAZEM	6.842
47	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.2.1	1204-05		m ²	6.842	
	z poz jak wy-	6.842			
	żej				
				RAZEM	6.842
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p43	m ²		
d.2.1	1204-01		m ²	69.449	
				RAZEM	69.449
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p45	m ²		
d.2.1	1204-02		m ²	47.845	
				RAZEM	47.845
50	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
d.2.1	1216-02		m ²	28.655	
	z poz 37	28.655			
				RAZEM	28.655
2.2 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 201- 208,					
51	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.2	1216-01		m ²	6.909	
	p. 201	2.45*2.82	m ²	6.909	
	p. 202	2.45*2.82	m ²	5.486	
	p. 203	2.32*2.43-0.22*0.69	m ²	5.359	
	p. 204	2.33*2.30	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p. 205 p. 206 p. 207 p. 208	2.21*2.51 2.33*2.14 2.04*2.11 2.21*2.23-0.24*0.71	m ² m ² m ² m ²	5.547 4.986 4.304 4.758	
				RAZEM	44.258
52	NNRNKB d.2.2 202 1134-01 z poz jak wyżej	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.548	m ² m ²		14.548
				RAZEM	14.548
53	NNRNKB d.2.2 202 1134-02 p. 201 p. 202 p. 203 p. 204 p. 205 p. 206 p. 207 p. 208	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.45+2.82)*2*0.40 (2.45+2.82)*2*0.40 (2.32+2.43*2)*0.45 (2.33+2.30)*2*0.45 (2.21+2.51)*2*0.45 (2.33+2.14)*2*0.42 (2.11+2.04)*2*0.45 (2.21+2.23)*2*0.42	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4.216 4.216 3.231 4.167 4.248 3.755 3.735 3.730	
				RAZEM	31.298
54	KNR 4-01 d.2.2 0713-01 z poz jak wyżej	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń (14.548+6.964)*15%	m ² m ²		3.227
				RAZEM	3.227
55	KNR 4-01 d.2.2 1204-05 z poz jak wyżej	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych 3.227	m ² m ²		3.227
				RAZEM	3.227
56	KNR 4-01 d.2.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p51	m ² m ²		44.258
				RAZEM	44.258
57	KNR 4-01 d.2.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p53	m ² m ²		31.298
				RAZEM	31.298
58	KNR 4-01 d.2.2 1216-02 z poz 45	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki 14.548	m ² m ²		14.548
				RAZEM	14.548
2.3 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 101,102, 103,104,105,110					
59	KNR-W 4-01 d.2.3 1216-01 p. 101 p. 102 p. 103 p. 104 p. 105 p. 110	Zabezpieczenie podłóg folią 1.84*1.75 1.84*1.75 1.84*1.76 1.84*1.76 1.64*2.10 2.45*2.82	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.220 3.220 3.238 3.238 3.444 6.909	
				RAZEM	23.269
60	NNRNKB d.2.3 202 1134-02 p. 101 p. 102 p. 103 p. 104 p. 105 p. 110	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.84+1.75)*2*0.25 (1.84+1.75)*2*0.25 (1.84+1.76)*2*0.33 (1.84+1.76)*2*0.33 (1.64+2.10)*2*0.33 (2.45+2.82)*2*0.33	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.795 1.795 2.376 2.376 2.468 3.478	
				RAZEM	14.288
61	NNRNKB d.2.3 202 1134-01 z poz jak wyżej	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.36	m ² m ²		16.360
				RAZEM	16.360
62	KNR 4-01 d.2.3 0713-01 z poz jak wyżej	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń (16.36+7.20)*15%	m ² m ²		3.534
				RAZEM	3.534
63	KNR 4-01 d.2.3 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z poz jak wyżej	3.534	m ²	3.534	
				RAZEM	3.534
64 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p59	m ²		
			m ²	23.269	
				RAZEM	23.269
65 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p60	m ²		
			m ²	14.288	
				RAZEM	14.288
66 d.2.3	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
	z poz 51	16.36	m ²	16.360	
				RAZEM	16.360
2.4 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych Parter. 01,02,03,04,05					
67 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p. 01	1.88*1.71	m ²	3.215	
	p. 02	1.84*1.75	m ²	3.220	
	p. 03	1.84*1.76	m ²	3.238	
	p. 04	1.84*1.76	m ²	3.238	
	p. 05	1.84*1.76	m ²	3.238	
				RAZEM	16.149
68 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	p. 01	(1.88+1.71)*2*0.33	m ²	2.369	
	p. 02	(1.84+1.76)*2*0.32	m ²	2.304	
	p. 03	(1.84+1.76)*2*0.33	m ²	2.376	
	p. 04	(1.84+1.76)*2*0.33	m ²	2.376	
	p. 05	(1.84+1.76)*2*0.33	m ²	2.376	
				RAZEM	11.801
69 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	z poz jak wyżej	#p68	m ²	11.801	
				RAZEM	11.801
70 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
	z poz jak wyżej	#p68*15%	m ²	1.770	
				RAZEM	1.770
71 d.2.4	KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
	z poz jak wyżej	#p70	m ²	1.770	
				RAZEM	1.770
72 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p67	m ²		
			m ²	16.149	
				RAZEM	16.149
73 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral #p68	m ²		
			m ²	11.801	
				RAZEM	11.801
74 d.2.4	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
	z poz 58	6.453	m ²	6.453	
				RAZEM	6.453