

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|-----|--------|
| | | 1. Roboty przygotowawcze związane z demontażem wyposażenia , oraz rozebraniem ze ścian i posadzek płytek łazienkowych | | |
| 1 | KNR 4-02 0132/01 | Demontaż baterii umywalkowej 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 2 | KNR 4-02 0235/06 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 5 | kpl | 5,000 |
| | | razem | kpl | 5,000 |
| 3 | KNR 4-02 0132/02 | Demontaż baterii wannowej, analogia prysznicowej 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 4 | KNR 4-02 0235/08 | Demontaż urządzeń sanitarnych - wc kompakt 5 | kpl | 5,000 |
| | | razem | kpl | 5,000 |
| 5 | KNR 4-02 0131/01 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm , - do spluczki 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 6 | KNR-W 4-02 0234/07 | Demontaż wanny z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, analogia kabiny natryskowej w pokoju 208 1 | kpl | 1,000 |
| | | razem | kpl | 1,000 |
| 7 | KNR-W 4-02 0222/03 | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego analogia demontaż ramy wraz z zasłoną prysznicową 4 | kpl | 4,000 |
| | | razem | kpl | 4,000 |
| 8 | KNR 4-03 1135/02 | Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych w podłożu betonowym, analogia podajnik na papier toaletowy i uchwyt na ręczniki, dystrybutor mydła 5*3 | szt | 15,000 |
| | | razem | szt | 15,000 |
| 9 | KNR 4-01 0354/15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych- analogia uchylnych uchwytów łazienkowych i krzeseł prysznicowych dla niepełnosprawnych 4*5+4 | szt | 24,000 |
| | | razem | szt | 24,000 |
| 10 | KNR 4-02 0521/01 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m,- analogia grzejnika łazienkowego 5 | kpl | 5,000 |
| | | razem | kpl | 5,000 |
| 11 | KNR-W 4-03 1145/05 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami rozpierającymi w podłożu ceglanym w pokoju 208 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 12 | KNR-W 4-03 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych,- nad lustrem w pokoju 208 1 | kpl | 1,000 |
| | | razem | kpl | 1,000 |
| 13 | KNR-W 4-03 1117/04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 ze zdjęciem uchwytów i wykuciem kołków lub odkręceniem śrub z podłoża ceglanego lub betonowego- przewodu natykowego do lampy oświetlenowej lustra 2 | m | 2,000 |
| | | razem | m | 2,000 |
| 14 | KNR-W 4-02 0152/05 | Demontaż termy elektrycznej-analogia ściiennej suszarki do rąk 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 15 | KNR 4-03 1122/01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A , - przy suszarce do rąk 5 | szt | 5,000 |
| | | razem | szt | 5,000 |
| 16 | KNP 4 0907/03 | Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych pokój 205 (2,36+2,22)*2*2,0-(1,06*2,02) pokój 208 (2,02+2,14)*2*2,45-(0,96*2,02) pokój 206 (2,33+2,08)*2*2,0-(1,06*2,02) pokój 204 (2,34+2,23)*2*2,34-(1,06*2,02) | m2 | 16,179 |
| | | | m2 | 18,445 |
| | | | m2 | 15,499 |
| | | | m2 | 19,246 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|--|----|--------|
| | | pokój 202 (2,31+2,84)*2*2,43-(0,96*2,02) | m2 | 23,090 |
| | | razem | m2 | 92,459 |
| 17 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pokoje.205+208+206+204+202 2,22*2,36+(2,02*2,14-0,22*0,70)+2,33*2,08+2,23*2,34+(2,31*2,84-0,11*0,91) | m2 | 25,933 |
| | | razem | m2 | 25,933 |
| 2. Okładziny ścian i posadzek z uzupełnieniem podłoża i z izolacją posadzek, oraz malowaniem | | | | |
| 18 | KNR-W 4-03 1001/05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu z cegły pod lampę oświetleniową lustra pokój 205 2,4 | m | 2,400 |
| | | razem | m | 2,400 |
| 19 | KNR-W 4-03 0203/02 | Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w tynku na podłożu innym niż betonowe, w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd 2,4 | m | 2,400 |
| | | razem | m | 2,400 |
| 20 | KNR-W 4-03 1012/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 2,4 | m | 2,400 |
| | | razem | m | 2,400 |
| 21 | KNR 0-12 0829/01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża po skuciu płytek ze ścian łazienek, z uzupełnieniem ubytków w podłożu zaprawą naprawczą z poz 16 92,46 | m2 | 92,460 |
| | | razem | m2 | 92,460 |
| 22 | NNRNKB 7 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych- ścian łazienek preparatem głęboko penetrującym z poz.17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |
| 23 | KNR 2-02 0603/01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa,-analogia izolcja folią w płynie ścian prysznicu i wokół baterii umywalkowej stanowiska prysznicowe i wokół baterii umywalkowej (1,0+1,0)*2,0*5+0,9*0,6*5 | m2 | 22,700 |
| | | razem | m2 | 22,700 |
| 24 | KNR 2-02 0603/02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą,-analogia izolcja folią w płynie ściany prysznicu i wokół baterii umywalkowej z poz. j/w 22,70 | m2 | 22,700 |
| | | razem | m2 | 22,700 |
| 25 | NNRNKB 6 2802/04 | Licowanie ścian o powierzchni do 10m ² płytkami GRES 25x40cm na zaprawach klejowych półelastycznej z poz.16 92,46 | m2 | 92,460 |
| | | razem | m2 | 92,460 |
| 26 | NNRNKB 7 0842/01 | Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m ² , - listew niklowanych wokół ościeżnic drzwiowych w okładzinach ścian łazienek, oraz górne zakończenie(pokój 205 i 206) (1,06+2,02*2)+(0,96+2,02*2)*2+2,02*2*2+(2,22+2,36)*2+(2,08+2,33)*2 | m | 41,160 |
| | | razem | m | 41,160 |
| 27 | KNR 0-12 1118/01 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża po rozbiórce płytek posadzkowych w łazienkach,-z uzupełnieniem ubytków w podłożu zaprawą naprawczą z poz 17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |
| 28 | KNR 0-17 2608/04 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17- analogia posadzek łazienek preparatem głęboko penetrującym z poz. 17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |
| 29 | KNR 4-01 0601/01 | Wykonanie izolacji jednowarstwowej powierzchni z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni,-analogia posadzkowa podpłytkowa 2-składnikowa hydroizolacja Mapelastic z uszczelnieniem cokołów taśmami uszczelniającymi , z poz 17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |
| 30 | NNRNKB 6 2807/04 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m ² na zaprawach klejowych,- półelastycznych z obniżoną warstwą płytek w natrysku dla osób niepełnosprawnych z poz.17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |
| 31 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,- sufitów i ścian szpachlą do pom. wilgotnych z poz 17+pas ściany nad glazurą 25,93+(2,36+2,22)*2*0,45+(2,33+2,08*2)*0,43 | m2 | 32,843 |
| | | razem | m2 | 32,843 |
| 32 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów,-farbą do pom. wilgotnych z poz 17 25,93 | m2 | 25,930 |
| | | razem | m2 | 25,930 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|---------------------|---|-------|--------|
| 33 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian,- farbą do poieszczeń wilgotnych (2,36+2,22)*2*0,45+(2,33+2,08*2)*0,43 | m2 | 6,913 |
| | | | razem | m2 |
| 34 | KNR 2-02 1513/06 | Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni do 0,5m2 , analogia ościeżnic drzwiowych 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 3. Montaż armatury łazienkowej i wyposażenia w łazienkach | | | | |
| 35 | KNR 2-15 0115/01 | Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 36 | KNR 0-31 0111/06 | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 37 | KNR 2-15 0223/02 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego, analogia zestaw prysznicowy z drążkiem chromowanym 5 | kpl | 5,000 |
| | | | razem | kpl |
| 38 | KNR 2-15 0212/01 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm, analogia wpust łazienkowy z odpływem liniowym 700 pokrywa ze stali nierdzewnej 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 39 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,-montaż umywalki mocowanej na ścianie 60cm firmy CERSANIT z półpostumentem 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 40 | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt",- wc kompakt CERSANIT z deską wolno opadającą 5 | kpl | 5,000 |
| | | | razem | kpl |
| 41 | KNR 2-15 0114/01 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm do spłuczki kompaktu z wężykiem przyłączeniowym 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 42 | KNR 0-31 0206/02 | Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 700mm 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 43 | KNR 2-15 0622/01 | Wysięgnik teleskopowy,- analogia drążek prysznicowy kątowy chromowany z zasłoną prysznicową poliestrową 5 | kpl | 5,000 |
| | | | razem | kpl |
| 44 | KNP 2 0112.1/01 | Obsadzanie ram do wycieraczek o powierzchni do 0,5m2, analogia krzesła prysznicowego dla osób niepełnosprawnych 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 45 | KNP 2 0111.3/01 | Obsadzanie haków zawiasowych w gotowych otworach w cegle,- analogia osadzenie uchwytych uchylnych niklowanych w łazienkach dla osób niepełnosprawnych 5*2 | szt | 10,000 |
| | | | razem | szt |
| 46 | KNP 2 0111.3/01 | Obsadzanie haków zawiasowych w gotowych otworach w cegle,- analogia osadzenie uchwytych prostych niklowanych w łazienkach dla osób niepełnosprawnych 5*2 | szt | 10,000 |
| | | | razem | szt |
| 47 | KNR 2-15 0120/03 | Drzwiczki stalowe do zaworów,- nad muszlą białe 5 | szt | 5,000 |
| | | | razem | szt |
| 48 | KNP 2 0111.4/01 | Obsadzanie haków do firanek analogia uchwytych na: lustro,na papier toaletowy, na wieszak kompielowy, na dozownik mydła, na wieszak ręcznika kompielowego. 5*4 | szt | 20,000 |
| | | | razem | szt |