

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty malarskie pokoi hotelowych					
1.1 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicą łazienki III p od 301 do 312					
d.1.1	1 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p.301	2.76*4.87	m ²	13.441	
	p.302- szafa	2.87*4.86-0.38*2.54	m ²	12.983	
	p.303	4.85*3.47+2.41*2.51	m ²	22.879	
	p.304	4.85*3.91+2.40*2.48	m ²	24.916	
	p.305	4.85*3.52+2.33*2.47	m ²	22.827	
	p.306	4.85*3.16+2.66*2.31	m ²	21.471	
	p.307	4.83*1.52+2.4*2.37	m ²	13.030	
	p.308	4.83*1.50+2.66*2.44	m ²	13.735	
	p.309	5.74*1.53+2.36*2.87	m ²	15.555	
	p.310	5.73*4.33	m ²	24.811	
	p.311	5.74*3.15+3.29*2.65	m ²	26.800	
	p.312	3.26*3.64+2.11*1.47	m ²	14.968	
				RAZEM	227.416
d.1.1	3 KNR 2-02u2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
	p.301	(2.76+4.87)*2*2.52-1.39*1.41-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18	m ²	32.866	
	p.302	(4.86+2.87)*2*2.52-1.39*1.41-1.07*2.04*2+(1.39+1.41*2)*0.18	m ²	33.392	
	p.303	(4.85+5.84)*2*2.52-1.39*1.41*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.086	
	p.304	(4.85+6.31)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	49.455	
	p.305	(4.85+5.85)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.137	
	p.306	(4.85+5.83)*2*2.52-(1.39*1.41)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.41*2)*0.18*2	m ²	47.036	
	p.307	2.37*2.17*2+3.90*1.93+(2.4+2.15*2+1.52)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	33.318	
	p.308	2.66*2.17*2+3.91*1.93+(2.45+2.15*2+1.50)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	34.669	
	p.309	2.87*2.17*2+3.90*1.9+(2.36+2.88*2+1.53)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	38.832	
	p.310	2.87*2.17*2+4.33*1.9+(2.88*2+4.33)*2.42-1.07*2.05*2	m ²	40.714	
	p.311	3.29*2.32*2+5.81*1.72+(2.65+2.70*2+3.15)*2.9-1.07*2.05*2	m ²	53.352	
	p.312	3.64*2.17*2+3.26*1.72+(1.77+2.11*2+1.48)*2.9-1.07*2.05*2	m ²	38.681	
				RAZEM	496.538
d.1.1	4 KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
	z poz jak wyżej	497.74*25%	m ²	124.435	
				RAZEM	124.435
d.1.1	5 KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
	z poz jak wyżej	124.435	m ²	124.435	
				RAZEM	124.435
d.1.1	6 KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową	m ²		
	z poz 2	497.74	m ²	497.740	
				RAZEM	497.740
d.1.1	7 KNR 4-01 1212-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1	m ²		
	Ościeżnice metalowe łazienek FD-1	(1.09+2.09*2)*0.18*12	m ²	11.383	
				RAZEM	11.383
d.1.1	8 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
	p.302-306	1.39*1.41*10	m ²	19.599	
				RAZEM	19.599
d.1.1	9 KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju	m ²		
	z poz 2	227.416	m ²	227.416	
				RAZEM	227.416
d.1.1	10 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z ponownym wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek II p 201-208					
d.1.2	11 Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, pościeli, szaf, zastół, dywanów	szt		
		8.000	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1.2	12 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p.201	2.74*4.79	m ²	13.125	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p.202	2.6*4.78+0.26*2.26	m ²	13.016	
	p.203	4.77*3.44+2.4*2.26	m ²	21.833	
	p.204	4.79*3.91+2.40*2.30	m ²	24.249	
	p.205	4.77*3.47+2.38*2.27	m ²	21.955	
	p.206	4.76*3.32+2.51*2.03	m ²	20.899	
	p.207	4.82*1.80+2.09*2.66	m ²	14.235	
	p.208	4.80*1.59+2.66*2.32	m ²	13.803	
				RAZEM	143.115
13	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
d.1.2	1134-02				
	p.201	(2.74+4.79)*2*2.51-1.39*0.99-1.07*2.05*2+(1.39+0.99*2)*0.18	m ²	32.644	
	p.202	(4.78+2.84)*2*2.51-1.39*1.40-0.97*2.04*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	33.103	
	p.203	(4.77+5.85)*2*2.51-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.542	
	p.204	(4.79+6.31)*2*2.52-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	49.173	
	p.205	(4.77+5.85)*2*2.52-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.754	
	p.206	(4.76+5.84)*2*2.51-(1.39*1.40)*2-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18*2	m ²	46.441	
	p.207	(4.82+3.89)*2*2.52-1.39*1.4-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	38.320	
	p.208	(4.79+3.91)*2*2.52-1.39*1.4-1.07*2.05*2+(1.39+1.40*2)*0.18	m ²	38.269	
				RAZEM	331.246
14	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1.2	0713-01				
	z poz jak wyżej	331.246*25%	m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
15	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową gruntującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.1.2	1204-05				
	z poz jak wyżej	82.812	m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
16	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową	m ²		
d.1.2	1204-05				
	z poz 7	331.246	m ²	331.246	
				RAZEM	331.246
17	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1	m ²		
d.1.2	1212-01				
	Ościeżnice metalowe łazienek FD-1	(1.09+2.09*2)*0.18*8	m ²	7.589	
				RAZEM	7.589
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.2	1215-04				
	p.201-208	1.39*0.99+1.39*1.40*9	m ²	18.890	
				RAZEM	18.890
19	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoi drzwi	m ²		
d.1.2	1216-02				
	z poz.11	143.115	m ²	143.115	
				RAZEM	143.115
20	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.2					
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.3	Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek lp. 101-105				
21	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.3					
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01				
	p.101	2.81*3.68+1.8*1.83	m ²	13.635	
	p.102	3.21*3.66+1.72*1.85	m ²	14.931	
	p.103	4.04*2.88+2.09*1.87	m ²	15.544	
	p.104	3.72*(2.92+2.58)*0.5+1.77*1.83	m ²	13.469	
	p.105	3.98*3.59+1.02*2.22-0.57*0.11	m ²	16.490	
				RAZEM	74.069
23	KNR 2-02u2	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
d.1.3	1134-02				
	p.101	(4.66+3.68)*2*2.51+0.8*2.51*2-2.03*1.63+(2.03+1.63*2)*0.18-1.07*2.04*2	m ²	39.161	
	p.102	(4.95+3.66)*2*2.51+0.62*2.51*2-1.97*1.64-1.07*2.04*2+(1.97+1.64*2)*0.18	m ²	39.683	
	p.103	(4.75+4.04)*2*2.51+0.82*2.51*2-1.97*1.64-1.07*2.05*2+(1.97+1.64*2)*0.18	m ²	41.569	
	p.104	(3.72+4.60)*2*2.51+0.62*2.51*2-1.89*1.63*2-0.97*2.05*2+(1.89+1.63*2)*0.18	m ²	35.667	
	p.105	(3.98+5.71)*2*2.51+0.58*2.51*2-(1.88*1.63)-1.07*2.05*2+(1.88+1.63*2)*0.18	m ²	45.029	
				RAZEM	201.109
24	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1.3	0713-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z poz jak wyżej	331.246*25%	m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
25 d.1.3	KNR 4-01 1204-05 z poz jak wyżej	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych 82.812	m ² m ²	82.812	
				RAZEM	82.812
26 d.1.3	KNR 4-01 1204-05 z poz 7	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową 331.246	m ² m ²	331.246	
				RAZEM	331.246
27 d.1.3	KNR 4-01 1212-01 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 (1.09+2.09*2)*0.18*12	m ² m ²	11.383	
				RAZEM	11.383
28 d.1.3	KNR 4-01 1215-04 p.101-105	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.03*1.63+1.97*1.63*2+1.89*1.63*2	m ² m ²	15.893	
				RAZEM	15.893
29 d.1.3	KNR 4-01 1216-02 z poz 20	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoi 74.069	m ² m ²	74.069	
				RAZEM	74.069
30 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4 Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek Parter od 01-05					
31 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01 p. 01 p. 02 p. 03 p. 04 p. 05	Zabezpieczenie podłóg folią 4.12*3.55+2.10*1.18 3.30*3.75+1.74*1.83 3.80*3.26+1.85*1.83 3.80*3.26+1.85*1.83 3.80*3.26+1.85*1.83	m ² m ² m ² m ² m ²	17.104 15.559 15.774 15.774 15.774	
				RAZEM	79.985
33 d.1.4	KNR 2-02u2 1134-02 p.01 p.02 p.03 p.04 p.05	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (4.12+5.73)*2*2.50+0.62*2.50*2-2.05*1.60+(2.05+1.60*2)*0.18-0.97*2.04*2 (3.75+4.76)*2*2.50+0.82*2.50*2-1.97*1.39-0.97*2.04*2+(1.97+1.39*2)*0.18 (3.80+5.11)*2*2.50+0.82*2.50*2-2.03*1.39-0.97*2.04*2+(2.03+1.39*2)*0.18 (3.80+5.11)*2*2.50+0.82*2.50*2-2.03*1.39-0.97*2.04*2+(2.03+1.39*2)*0.18 (3.80+5.11)*2*2.50+0.82*2.50*2-2.03*1.39-0.97*2.04*2+(2.03+1.39*2)*0.18	m ² m ² m ² m ² m ²	46.057 40.809 42.737 42.737 42.737	
				RAZEM	215.077
34 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 z poz jak wyżej	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń 215.077*15%	m ² m ²	32.262	
				RAZEM	32.262
35 d.1.4	KNR 4-01 1204-05 z poz jak wyżej	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych 32.262	m ² m ²	32.262	
				RAZEM	32.262
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-05 z poz 28	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową 215.077	m ² m ²	215.077	
				RAZEM	215.077
37 d.1.4	KNR 4-01 1212-01 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 (1.09+2.09*2)*0.18*5	m ² m ²	4.743	
				RAZEM	4.743
38 d.1.4	KNR 4-01 1215-04 p.01-05	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.05*1.60+1.93*1.39+2.03*1.39*3	m ² m ²	14.428	
				RAZEM	14.428

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju	m ²		
d.1.4	1216-02		m ²	79.985	
	z poz 29	79.985			
				RAZEM	79.985
40	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów	szt		
d.1.4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. IIp. Ip. i P					
2.1 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 302, 304, 306, 308, 311					
41	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01		m ²	6.909	
	p. 302	2.45*2.82	m ²	5.359	
	p. 304	2.33*2.30	m ²	5.547	
	p. 306	2.21*2.51	m ²	4.986	
	p. 308	2.33*2.14	m ²	5.854	
	p. 311	2.31*2.64-0.26*0.94	m ²		
				RAZEM	28.655
42	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m ²		
d.2.1	1134-01		m ²	28.650	
	z poz jak wyżej	28.65			
				RAZEM	28.650
43	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
d.2.1	1134-02		m ²	4.216	
	p. 302	(2.45+2.82)*2*0.4	m ²	3.119	
	p. 304	(2.33+2.30*2)*0.45	m ²	4.248	
	p. 306	(2.21+2.51)*2*0.45	m ²	3.397	
	p. 308	(2.33+2.14)*2*0.38	m ²	1.980	
	p. 311	(2.64+2.31)*0.4	m ²		
				RAZEM	16.960
44	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.2.1	0713-01		m ²	6.842	
	z poz jak wyżej	(28.65+16.96)*15%			
				RAZEM	6.842
45	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.2.1	1204-05		m ²	6.842	
	z poz jak wyżej	6.842			
				RAZEM	6.842
46	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral	m ²		
d.2.1	1204-05		m ²	45.610	
	z poz 38+39	28.65+16.96			
				RAZEM	45.610
47	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
d.2.1	1216-02		m ²	28.655	
	z poz 37	28.655			
				RAZEM	28.655
2.2 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 203, 207, 208,					
48	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.2	1216-01		m ²	5.486	
	p. 203	2.32*2.43-0.22*0.69	m ²	4.304	
	p. 207	2.04*2.11	m ²	4.758	
	p. 208	2.21*2.23-0.24*0.71	m ²		
				RAZEM	14.548
49	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych-sufitu	m ²		
d.2.2	1134-01		m ²	14.548	
	z poz jak wyżej	14.548			
				RAZEM	14.548
50	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
d.2.2	1134-02		m ²	3.231	
	p. 203	(2.32+2.43*2)*0.45	m ²	1.868	
	p. 207	(2.11+2.04)*0.45	m ²	1.865	
	p. 208	(2.21+2.23)*0.42	m ²		
				RAZEM	6.964
51	KNR 4-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
d.2.2	0713-01		m ²	3.227	
	z poz jak wyżej	(14.548+6.964)*15%			
				RAZEM	3.227
52	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
d.2.2	1204-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z poz jak wyżej	3.227	m ²	3.227	
				RAZEM	3.227
53 d.2.2	KNR 4-01 1204-05 z poz 45+46	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral 14.540+6.964	m ² m ²	21.504	
				RAZEM	21.504
54 d.2.2	KNR 4-01 1216-02 z poz 45	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki 14.548	m ² m ²	14.548	
				RAZEM	14.548
2.3 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 101, 102, 103, 104, 105					
55 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p. 101	1.84*1.75	m ²	3.220	
	p. 102	1.84*1.75	m ²	3.220	
	p. 103	1.84*1.76	m ²	3.238	
	p. 104	1.84*1.76	m ²	3.238	
	p.105	1.64*2.10	m ²	3.444	
				RAZEM	16.360
56 d.2.3	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
	p. 101	(1.84+1.75)*2*0.25	m ²	1.795	
	p. 102	(1.84+1.75)*2*0.25	m ²	1.795	
	p. 103	(1.84+1.76)*0.33	m ²	1.188	
	p. 104	(1.84+1.76)*0.33	m ²	1.188	
	p. 105	(1.64+2.10)*0.33	m ²	1.234	
				RAZEM	7.200
57 d.2.3	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych-sufitu	m ²		
	z poz jak wyżej	16.36	m ²	16.360	
				RAZEM	16.360
58 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
	z poz jak wyżej	(16.36+7.20)*15%	m ²	3.534	
				RAZEM	3.534
59 d.2.3	KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		
	z poz jak wyżej	3.534	m ²	3.534	
				RAZEM	3.534
60 d.2.3	KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral	m ²		
	z poz 51+52	16.36+7.20	m ²	23.560	
				RAZEM	23.560
61 d.2.3	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
	z poz 51	16.36	m ²	16.360	
				RAZEM	16.360
2.4 Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych Parter. 01, 05					
62 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	p. 01	1.88*1.71	m ²	3.215	
	p. 05	1.84*1.76	m ²	3.238	
				RAZEM	6.453
63 d.2.4	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²		
	p. 01	(1.88+1.71)*2*0.33	m ²	2.369	
	p. 102	(1.84+1.76)*2*0.32	m ²	2.304	
				RAZEM	4.673
64 d.2.4	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych-sufitu	m ²		
	z poz jak wyżej	6.453	m ²	6.453	
				RAZEM	6.453
65 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
	z poz jak wyżej	(6.453+4.673)*15%	m ²	1.669	
				RAZEM	1.669
66 d.2.4	KNR 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z poz jak wyżej	1.669	m ²	1.669	
				RAZEM	1.669
67	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -	m ²		
d.2.4	1204-05	analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral	m ²	11.126	
	z poz 58+59	6.453+4.673		RAZEM	11.126
68	KNR 4-01	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki	m ²		
d.2.4	1216-02		m ²	6.453	
	z poz 58	6.453		RAZEM	6.453