

Przedmiar robót LGJ070523

Instalacja niskoprądowa -nagłośnienie

Obiekt	Budynek MOSiR
Rodzaj robót	Inwestycyjne
Branża	Elektryczne
Kod CPV	51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
Lokalizacja	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Zamawiający	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Inwestor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Sporządził mgr inż. Janusz Moczala

Koszalin, 31 maja 2023 r.

Przedmiar

Budynek MOSiR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-10 0115/01	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących MMC w okablowaniu strukturalnym MMC 1	kpl	1
			razem	kpl
2	KNR 5-06 0204/04	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200W we wnęce ściany murowanej 1	wzmacniacz	1
			razem	wzmacniacz
3	KNR 5-06 0808/08	Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych w obudowach zwykłych o mocy 60W na gotowych konstrukcjach w ścianie z cegły 4	szt	4
			razem	szt
4	KNR 5-06 0105/05	Instalowanie korektora graficznego w zestaw -analogia, instalowanie miksera audio 1	urządzenie	1
			razem	urządzenie
5	KNR 5-06 0105/01	Instalowanie odbiornika radiowego w zestaw -analogia, instalowanie odtwarzacza CD/SD 1	urządzenie	1
			razem	urządzenie
6	KNR 5-06 0105/06	Instalowanie odbiornika mikroportu w zestaw -analogia, odbiornik mikrofonowy 1	urządzenie	1
			razem	urządzenie
7	KNR AL-01 0111/02	Montaż konsoli z wyświetlaczem LCD -analogia panel audio, naścienny 1	szt	1
			razem	szt
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia 1	kpl	1
			razem	kpl

Kosztorys

Budynek MOSiR

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR AT-10 0115/01	Montaż szaf dystrybucyjnych stojących MMC w okablowaniu strukturalnym MMC	kpl	1		
2	KNR 5-06 0204/04	Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200W we wnęce ściany murowanej	wzmacniacz	1		
3	KNR 5-06 0808/08	Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wewnętrznych w obudowach zwykłych o mocy 60W na gotowych konstrukcjach w ścianie z cegły	szt	4		
4	KNR 5-06 0105/05	Instalowanie korektora graficznego w zestaw -analogia, instalowanie miksera audio	urządzenie	1		
5	KNR 5-06 0105/01	Instalowanie odbiornika radiowego w zestaw -analogia, instalowanie odtwarzacza CD/SD	urządzenie	1		
6	KNR 5-06 0105/06	Instalowanie odbiornika mikroportu w zestaw -analogia, odbiornik mikrofonowy	urządzenie	1		
7	KNR AL-01 0111/02	Montaż konsoli z wyświetlaczem LCD -analogia panel audio, naścienny	szt	1		
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Budynek MOSiR

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Zestawienie robocizny

Budynek MOSiR

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Monter-instalator gr. V	r-g	2,4		
2	Monterzy gr.II	r-g	12,77		
3	Monterzy gr.III	r-g	22,48		
4	Monterzy gr.IV	r-g	0,36		
5	Robocizna	r-g	9,67		
		Razem	47,68		

Zestawienie materiałów**Budynek MOSiR**

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kolumna głośnikowa dwudrożna 100V min.120W	kpl	4		
2	Maskownica na głośnik	kpl	4		
3	Mikrofon doręczny	kpl	1		
4	Mikrofon nagłowny	kpl	1		
5	Mikser audio	kpl	1		
6	Nadajnik mikrofonowy	kpl	1		
7	Odbiornik bluetooth	kpl	1		
8	Odbiornik mikrofonowy 2-kanałowy	kpl	1		
9	Odtwarzacz CD/SD	kpl	1		
10	Panel audio naścienny	kpl	1		
11	Szafy rack audio na kółkach 10U	kpl	1		
12	Wzmacniacz mocy 480W/100V	kpl	1		
13	Zestaw kabli połączeniowych	kpl	1		