

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przy podjeździe do wejścia hali					
1	KNR 2-31 d.10807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawa cement. 2.5*3.6	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-31 d.10801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm 2.5*3.6	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5*3.6	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 d.10108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.5*3.6*0.12	m ³		
			m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
5	KNR 4-01 d.10108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 2.5*3.6*0.12	m ³		
			m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
6	KNZ 1001/ d.101	Oplata utylizacyjna 2.5*3.6*0.12	m ³		
			m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
2 Kostka przy słupie obok wejścia					
7	KNR 2-31 d.20304-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej 0.6*0.6	m ²		
			m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
3 Przy schodach w przejściu na boisko					
8	KNR 2-31 d.30807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawa cement. Stopnie chodnik 0.40*2.10+2.10*0.54*3 2.30*6.50	m ²		
			m ²	4.242	
			m ²	14.950	
				RAZEM	19.192
9	KNR 2-31 d.30801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm #p8	m ²		
			m ²	19.192	
				RAZEM	19.192
10	KNR 2-31 d.30511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej #p8	m ²		
			m ²	19.192	
				RAZEM	19.192
11	KNR 4-01 d.30108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km #p8*0.12	m ³		
			m ³	2.303	
				RAZEM	2.303
12	KNR 4-01 d.30108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 #p11	m ³		
			m ³	2.303	
				RAZEM	2.303
13	KNZ 1001/ d.301	Oplata utylizacyjna #p11	m ³		
			m ³	2.303	
				RAZEM	2.303
4 Wykonanie placu z polbruku					
14	KNR 2-31 d.40814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 10+7	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNR 2-31 d.40101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 7*10	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 2-31 d.40101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 7*10	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNR 2-31 d.40103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 7*10	m ²		
			m ²	70.000	