

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Naprawa posadzek wraz z izolacją w łazienkach w pok. 309 i 310</b>				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z brodzikiem płytkowym p.309 1,9*2,7-0,6*0,2-0,5*0,15 p. 310 1,9*2,7-0,6*0,2-0,5*0,15	m2 m2 razem	4,935 4,935 9,870
2	KNP 4 0907/03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych nad rozbieraną posadzką p.309+3010 (2,7+1,9+1,7+1,9)*0,2*2	m2 razem	3,280 3,280
3	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża po rozbiórce płytek posadzkowych w łazienkach,-z uzupełnieniem ubytków w podłożu zaprawą naprawczą z poz 1+poz. 2 9,870+3,28	m2 razem	13,150 13,150
4	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17- analogia posadzek łazienek preparatem głęboko penetrującym z poz.1 +poz 2 9,870+3,28	m2 razem	13,150 13,150
5	KNR 4-01 0601/01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej powierzchni z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni,-analogia posadzkowa podpłytkowa 2-składnikowa hydroizolacja z uszczelnieniem cokołów taśmami uszczelniającymi , z poz 17 9,870	m2 razem	9,870 9,870
6	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm- analogia odpływ liniowy prysznicowy 60 ze stali nierdzewnej 2	szt razem	2,000 2,000
7		Kalkulacja indywidualna- sprawdzenie szczelności przez napełnienie wodą i następnie wysuszenie wykonanej izolacji posadzki w łazienkach	szt	2,000
8	NNRNKB 6 2807/04	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych,- półelastycznych z obniżoną warstwą płytek w natrysku dla osób niepełnosprawnych 9.870	m2 razem	9,870 9,870
9	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 p.309+3010 (2,7+1,9+1,7+1,9)*2	m razem	16,400 16,400
<b>2. Wymiana ościeżnic drzwiowych</b>				
<b>2.1. Wymiana uszkodzonych ościeżnic metalowych</b>				
10	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją 2*2*7	m2 razem	28,000 28,000
11	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 7	szt razem	7,000 7,000
12	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł 7	m2 razem	7,000 7,000
13	NNRNKB 10 2017/02	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z cegły, jednowarstwowe na ościeżach o szerokości do 10cm z wyrobieniem krawędzi i reperacją podłoża (2,05*2+0,96)*0,1*7	m2 razem	3,542 3,542
14	KNR 2-02 1513/07	Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5m2-ościeżnic stalowych FD-1- 90 5,1*0.16*7	m2 razem	5,712 5,712
<b>3.2. Wymiana ościeżnic na ościeżnice regulowane -z dostawą inwestora</b>				
15	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją 1,5*1,5*6	m2 razem	13,500 13,500
16	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 6	szt	6,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	6,000
17	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł- ościeżnic regulowanych 90 -dostawa Inwestora 6	m2	6,000
		razem	m2	6,000