

## Remont zejścia na plażę - plaża zachodnia Grzybowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Naprawa konstrukcji drewnianej</b>		
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 3,6*2,8+4,5*2,1+3,0*2,3+1,2*3,9	m2	31,110
		razem	m2	31,110
2	KNR 4-01 0201/01	Stemplowania w wysokości do 4m desekowań konstrukcji	m2	31,110
3	KNR 4-01 0412/04	Wymiana belek drewnianych o przekroju ponad 180mm <sup>3</sup> w konstrukcji zejścia 3,0+3,0+15*4+3,0+3,0+3,5	m	75,500
		razem	m	75,500
4	KNR 2-21 0606/08	Okładzina drewniana w balustradzie drewnianej 3,5*6+2,0+2*2+5,5*2	mb	38,000
		razem	mb	38,000
5	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszkodzonych słupków balustrad, podpór oraz wzmocnień	szt	7,000
6	KNR 2-21 0606/08	Okładzina drewniana podjazdów	m2	19,000
7	Kalkulacja indywidualna	Obróbka stolarska drewna	kpl	1,000
8	KNR 4-01 0610/01	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup> ((0,4+0,15)*0,1)*150 (0,4*0,1)*150	m2	8,250
		razem	m2	6,000
			m2	14,250
9	KNR 4-01 0411/05	Demontaż podłóg z desek niestruganych (2,5*1,2)*28	m2	84,000
		razem	m2	84,000
10	KNR 4-01 1214/01	Oczyszczenie konstrukcji stalowych z nalotów postępującej korozji-konstrukcje stopni	szt	150,000
11	KNR 4-01 1212/29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm-Analogia podpory (Krotność= 2) (0,4+0,15)*150 (0,4)*150	m	82,500
			m	60,000
		razem	m	142,500

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANO-PROJEKTOWANIA I NADZÓRU  
 HANDEL I USŁUGI - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
 Kierownik Szefran  
 ul. Rybnicka 100 78-100 Kopalce  
 tel. 844 22 261 19, kom. 0 602 744 452  
 REGON 1420014277 NIP 571-500-37-32  
 KRS 0000420221/2017/06