
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Investor Gmina Miasto Kołobrzeg
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Łopuskiego 38
 78-100 Kołobrzeg

Poziom cen
Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zadanie nr 1 - Murek oporowy przed wejściem				
1	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	74,8
2	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	0,25
3	NNRNKB 9 0927/01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5m2 w jednym miejscu ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie. Zwiększony wsp. za nierówne podłoże	m2	74,8
4	KNR 0-23 0933/02	Analogia - marmolit	m2	74,8
5	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	3,74
		74,8*0,05	razem	m3
				3,74
6	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	3,74
7		Utylizacja gruzu	m3	3,74
2. Zadanie nr 2 - Płytki klinkierowe z tyłu budynku				
8	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	10
9	KNNR 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ATLAS pod płytki ceramiczne i terakotę ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotowanie podłoża	m2	10
10	KNNR 2 1002/01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	10
11	KNR 4-01 0322/03	Analogia. Obsadzenie dylatacji	m	4,7
3. Zadanie nr 3 - Malowanie elewacji				
12	NNRNKB 8 1624/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10m	m2	40
13	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	20
		2*2*5	razem	m2
				20
14	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	20
15	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	38,26
16	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99	m2	38,26
17	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	38,26
18	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	38,26
19	KNR 2-02 rozd.16	Praca rusztowań - Nakłady robocizny = 30 r-g Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84	kpl	1