

Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy				
1.1. Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicą łazienki III p od 301 do 312				
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łuzek, szaf, dywanów		
		12	szt	12,000
			razem	szt
				12,000
2	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją		
		p.301 2,76*4,87	m2	13,441
		p.302- szafa 2,87*4,86-0,38*2,54	m2	12,983
		p.303 4,85*3,47+2,41*2,51	m2	22,879
		p.304 4,85*3,91+2,40*2,48	m2	24,916
		p.305 4,85*3,52+2,33*2,47	m2	22,827
		p.306 4,85*3,16+2,66*2,31	m2	21,471
		p.307 4,83*1,52+2,4*2,37	m2	13,030
		p.308 4,83*1,50+2,66*2,44	m2	13,735
		p.309 5,74*1,53+2,36*2,87	m2	15,555
		p.310 5,73*4,33	m2	24,811
		p.311 5,74*3,15+3,29*2,65	m2	26,800
		p.312 3,26*3,64+2,11*1,47	m2	14,968
			razem	m2
				227,416
3	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
		p.301 (2,76+4,87)*2*2,52-1,39*1,41-1,07*2,05*2+(1,39+1,41*2)*0,18	m2	32,866
		p.302 (4,86+2,87)*2*2,52-1,39*1,41-1,07*2,04*2+(1,39+1,41*2)*0,18	m2	33,392
		p.303 (4,85+5,84)*2*2,52-1,39*1,41*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,41*2)*0,18*2	m2	47,086
		p.304 (4,85+6,31)*2*2,52-(1,39*1,41)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,41*2)*0,18*2	m2	49,455
		p.305 (4,85+5,85)*2*2,52-(1,39*1,41)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,41*2)*0,18*2	m2	47,137
		p.306 (4,85+5,83)*2*2,52-(1,39*1,41)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,41*2)*0,18*2	m2	47,036
		p.307 2,37*2,17*2+3,90*1,93+(2,4+2,15*2+1,52)*2,42-1,07*2,05*2	m2	33,318
		p.308 2,66*2,17*2+3,91*1,93+(2,45+2,15*2+1,50)*2,42-1,07*2,05*2	m2	34,669
		p.309 2,87*2,17*2+3,90*1,9+(2,36+2,88*2+1,53)*2,42-1,07*2,05*2	m2	38,832
		p.310 2,87*2,17*2+4,33*1,9+(2,88*2+4,33)*2,42-1,07*2,05*2	m2	40,714
		p.311 3,29*2,32*2+5,81*1,72+(2,65+2,70*2+3,15)*2,9-1,07*2,05*2	m2	53,352
		p.312 3,64*2,17*2+3,26*1,72+(1,77+2,11*2+1,48)*2,9-1,07*2,05*2	m2	38,681
			razem	m2
				496,538
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 497,74*25%		
			m2	124,435
			razem	m2
				124,435
5	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 124,435		
			m2	124,435
			razem	m2
				124,435
6	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 2 497,74		
			m2	497,740
			razem	m2
				497,740
7	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1 (1,09+2,09*2)*0,18*12		
			m2	11,383
			razem	m2
				11,383
8	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych		
		p.302-306 1,39*1,41*10	m2	19,599
			razem	m2
				19,599
9	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju		
		z poz 2 227,416	m2	227,416
			razem	m2
				227,416
10	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z ponownym wniesieniem łuzek, szaf, dywanów		
		12	szt	12,000
			razem	szt
				12,000
1.2. Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek II p 201-208				
11	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łuzek, pościeli, szaf, zasłon, dywanów		
		8	szt	8,000

Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	8,000
12	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p.201 2,74*4,79 p.202 2,6*4,78+0,26*2,26 p.203 4,77*3,44+2,4*2,26 p.204 4,79*3,91+2,40*2,30 p.205 4,77*3,47+2,38*2,27 p.206 4,76*3,32+2,51*2,03 p.207 4,82*1,80+2,09*2,66 p.208 4,80*1,59+2,66*2,32	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,125 13,016 21,833 24,249 21,955 20,899 14,235 13,803
			razem	143,115
13	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p.201 (2,74+4,79)*2*2,51-1,39*0,99-1,07*2,05*2+(1,39+0,99*2)*0,18 p.202 (4,78+2,84)*2*2,51-1,39*1,40-0,97*2,04*2+(1,39+1,40*2)*0,18 p.203 (4,77+5,85)*2*2,51-(1,39*1,40)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18*2 p.204 (4,79+6,31)*2*2,52-(1,39*1,40)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18*2 p.205 (4,77+5,85)*2*2,52-(1,39*1,40)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18*2 p.206 (4,76+5,84)*2*2,51-(1,39*1,40)*2-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18*2 p.207 (4,82+3,89)*2*2,52-1,39*1,4-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18 p.208 (4,79+3,91)*2*2,52-1,39*1,4-1,07*2,05*2+(1,39+1,40*2)*0,18	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	32,644 33,103 46,542 49,173 46,754 46,441 38,320 38,269
			razem	331,246
14	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 331,246*25%	m2	82,812
			razem	82,812
15	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową gruntującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 82,812	m2	82,812
			razem	82,812
16	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 7 331,246	m2	331,246
			razem	331,246
17	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1 (1,09+2,09*2)*0,18*8	m2	7,589
			razem	7,589
18	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych p.201-208 1,39*0,99+1,39*1,40*9	m2	18,890
			razem	18,890
19	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoi drzwi z poz.11 143,115	m2	143,115
			razem	143,115
20	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łuzek, szaf, dywanów 12	szt	12,000
			razem	12,000
1.3. Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek Ip. 101-105				
21	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łuzek, szaf, dywanów 5	szt	5,000
			razem	5,000
22	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p.101 2,81*3,68+1,8*1,83 p.102 3,21*3,66+1,72*1,85 p.103 4,04*2,88+2,09*1,87 p.104 3,72*(2,92+2,58)*0,5+1,77*1,83 p.105 3,98*3,59+1,02*2,22-0,57*0,11	m2 m2 m2 m2 m2	13,635 14,931 15,544 13,469 16,490
			razem	74,069
23	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p.101 (4,66+3,68)*2*2,51+0,8*2,51*2-2,03*1,63+(2,03+1,63*2)*0,18-1,07*2,04*2 p.102 (4,95+3,66)*2*2,51+0,62*2,51*2-1,97*1,64-1,07*2,04*2+(1,97+1,64*2)*0,18	m2 m2	39,161 39,683

Roboty malarskie pokoi hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		p.103 $(4,75+4,04)*2*2,51+0,82*2,51*2-1,97*1,64-1,07*2,05*2+(1,97+1,64*2)*0,18$	m2	41,569
		p.104 $(3,72+4,60)*2*2,51+0,62*2,51*2-1,89*1,63*2-0,97*2,05*2+(1,89+1,63*2)*0,18$	m2	35,667
		p.105 $(3,98+5,71)*2*2,51+0,58*2,51*2-(1,88*1,63)-1,07*2,05*2+(1,88+1,63*2)*0,18$	m2	45,029
		razem	m2	201,109
24	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 25 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 331,246*25%	m2	82,812
		razem	m2	82,812
25	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 82,812	m2	82,812
		razem	m2	82,812
26	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 7 331,246	m2	331,246
		razem	m2	331,246
27	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1 $(1,09+2,09*2)*0,18*12$	m2	11,383
		razem	m2	11,383
28	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych p.101-105 $2,03*1,63+1,97*1,63*2+1,89*1,63*2$	m2	15,893
		razem	m2	15,893
29	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoi z poz 20 74,069	m2	74,069
		razem	m2	74,069
30	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łóżek, szaf, dywanów 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
1.4. Malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami łazienek Parter od 01-05				
31	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju do robót malarskich z wyniesieniem łóżek, szaf, dywanów 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
32	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p. 01 $4,12*3,55+2,10*1,18$ p. 02 $3,30*3,75+1,74*1,83$ p. 03 $3,80*3,26+1,85*1,83$ p. 04 $3,80*3,26+1,85*1,83$ p. 05 $3,80*3,26+1,85*1,83$	m2	17,104
			m2	15,559
			m2	15,774
			m2	15,774
			m2	15,774
		razem	m2	79,985
33	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p.01 $(4,12+5,73)*2*2,50+0,62*2,50*2-2,05*1,60+(2,05+1,60*2)*0,18-0,97*2,04*2$ p.02 $(3,75+4,76)*2*2,50+0,82*2,50*2-1,97*1,39-0,97*2,04*2+(1,97+1,39*2)*0,18$ p.03 $(3,80+5,11)*2*2,50+0,82*2,50*2-2,03*1,39-0,97*2,04*2+(2,03+1,39*2)*0,18$ p.04 $(3,80+5,11)*2*2,50+0,82*2,50*2-2,03*1,39-0,97*2,04*2+(2,03+1,39*2)*0,18$ p.05 $(3,80+5,11)*2*2,50+0,82*2,50*2-2,03*1,39-0,97*2,04*2+(2,03+1,39*2)*0,18$	m2	46,057
			m2	40,809
			m2	42,737
			m2	42,737
			m2	42,737
		razem	m2	215,077
34	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 215,077*15%	m2	32,262
		razem	m2	32,262
35	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 32,262	m2	32,262
		razem	m2	32,262
36	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 28 215,077	m2	215,077
		razem	m2	215,077
37	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- analogia ościeżnic drzwi łazienkowych FD-1 Ościeżnice metalowe łazienek FD-1 $(1,09+2,09*2)*0,18*5$	m2	4,743

Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	4,743
38	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych p.01-05 2,05*1,60+1,93*1,39+2,03*1,39*3	m2	14,428
		razem	m2	14,428
39	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę pokoju z poz 29 79,985	m2	79,985
		razem	m2	79,985
40	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pokoju po robotach malarskich z wniesieniem łuzek, szaf, dywanów 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
2. Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. IIp. Ip. i P				
2.1. Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 302, 304, 306, 308, 311				
41	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p. 302 2,45*2,82 p. 304 2,33*2,30 p. 306 2,21*2,51 p. 308 2,33*2,14 p. 311 2,31*2,64-0,26*0,94	m2 m2 m2 m2 m2	6,909 5,359 5,547 4,986 5,854
		razem	m2	28,655
42	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych z poz jak wyżej 28,65	m2	28,650
		razem	m2	28,650
43	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p. 302 (2,45+2,82)*2*0,4 p. 304 (2,33+2,30*2)*0,45 p. 306 (2,21+2,51)*2*0,45 p. 308 (2,33+2,14)*2*0,38 p. 311 (2,64+2,31)*0,4	m2 m2 m2 m2 m2	4,216 3,119 4,248 3,397 1,980
		razem	m2	16,960
44	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej (28,65+16,96)*15%	m2	6,842
		razem	m2	6,842
45	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 6,842	m2	6,842
		razem	m2	6,842
46	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wigotnych (łazienek) firmy Dekoral z poz 38+39 28,65+16,96	m2	45,610
		razem	m2	45,610
47	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki z poz 37 28,655	m2	28,655
		razem	m2	28,655
2.2. Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 203, 207, 208,				
48	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p. 203 2,32*2,43-0,22*0,69 p. 207 2,04*2,11 p. 208 2,21*2,23-0,24*0,71	m2 m2 m2	5,486 4,304 4,758
		razem	m2	14,548
49	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufitu z poz jak wyżej 14,548	m2	14,548
		razem	m2	14,548
50	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p. 203 (2,32+2,43*2)*0,45 p. 207 (2,11+2,04)*0,45 p. 208 (2,21+2,23)*0,42	m2 m2 m2	3,231 1,868 1,865
		razem	m2	6,964

Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej (14,548+6,964)*15%	m2	3,227
		razem	m2	3,227
52	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 3,227	m2	3,227
		razem	m2	3,227
53	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wiotnych (łazienek) firmy Dekoral z poz 45+46 14,540+6,964	m2	21,504
		razem	m2	21,504
54	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki z poz 45 14,548	m2	14,548
		razem	m2	14,548
2.3. Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych IIIp. 101, 102, 103,104, 105				
55	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p. 101 1,84*1,75 p. 102 1,84*1,75 p. 103 1,84*1,76 p. 104 1,84*1,76 p.105 1,64*2,10	m2	3,220
			m2	3,220
			m2	3,238
			m2	3,238
			m2	3,444
		razem	m2	16,360
56	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p. 101 (1,84+1,75)*2*0,25 p. 102 (1,84+1,75)*2*0,25 p. 103 (1,84+1,76)*0,33 p. 104 (1,84+1,76)*0,33 p. 105 (1,64+2.10)*0,33	m2	1,795
			m2	1,795
			m2	1,188
			m2	1,188
			m2	1,234
		razem	m2	7,200
57	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufitu z poz jak wyżej 16,36	m2	16,360
		razem	m2	16,360
58	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej (16,36+7,20)*15%	m2	3,534
		razem	m2	3,534
59	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 3,534	m2	3,534
		razem	m2	3,534
60	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wiotnych (łazienek) firmy Dekoral z poz 51+52 16,36+7,20	m2	23,560
		razem	m2	23,560
61	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki z poz 51 16,36	m2	16,360
		razem	m2	16,360
2.4. Malowanie sufitu i górnych części ścian łazienek w pokojach hotelowych Parter. 01, 05				
62	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia folją p. 01 1,88*1,71 p. 05 1,84*1,76	m2	3,215
			m2	3,238
		razem	m2	6,453
63	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych p. 01 (1,88+1,71)*2*0,33 p. 102 (1,84+1,76)*2*0,32	m2	2,369
			m2	2,304
		razem	m2	4,673
64	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufitu z poz jak wyżej 6,453	m2	6,453
		razem	m2	6,453

Roboty malarskie pokoje hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej (6,453+4,673)*15%	m2	1,669
			razem	m2
66	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 1,669	m2	1,669
			razem	m2
67	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą do pomieszczeń wiotnych (łazienek) firmy Dekoral z poz 58+59 6,453+4,673	m2	11,126
			razem	m2
68	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę łazienki z poz 58 6,453	m2	6,453
			razem	m2
3. Malowanie ścian i sufitów korytarzy przy pokojach hotelowych IIIp. IIp. Ip. i P IIIp. IIp. Ip. i P				
3.1. Malowanie ścian i sufitów korytarzy przy pokojach hotelowych na III p.				
69	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia zabezpieczenie posadzek korytarza i osadzonych skrzydeł drzwiowych folją posadzki korytarza IIIp 32,36*2,02 skrzydła drzwiowe i luksfery 1,09*2,07*12*2+1,29*2,10 Ścianka z luksferów 1,84*1,98	m2	65,367
			m2	56,860
			m2	3,643
			razem	m2
70	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (32,36+2,02)*2*2,65 -1,09*2,07*12+1,29*2,10-1,84*1,98	m2	154,204
			razem	m2
71	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- sufit korytarza sufit 32,36*2,02	m2	65,367
			razem	m2
72	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 154,204*15%	m2	23,131
			razem	m2
73	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 23,131	m2	23,131
			razem	m2
74	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 34+35 65,367+154,204	m2	219,571
			razem	m2
75	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę i drzwi z poz 37 125,870	m2	125,870
			razem	m2
3.2. Malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych na II p.				
76	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia zabezpieczenie posadzek korytarza i osadzonych skrzydeł drzwiowych folją posadzki korytarza II p 24,48*1,82 skrzydła drzwiowe 1,09*2,07*5*2+0,99*2,07*2+1,35*2,10*2 Ścianka z luksferów 1,82*1,98	m2	44,554
			m2	32,332
			m2	3,604
			razem	m2
77	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (24,48+1,82)*2*2,65 -1,09*2,07*5-0,99*2,07*3-1,35*2,10-1,84*1,98	m2	115,482
			razem	m2
78	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 115,482*15%	m2	17,322
			razem	m2
79	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 17,322	m2	17,322
			razem	m2
80	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową		

Roboty malarskie pokoji hotelowych i korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		z poz 46 115,482	m2	115,482
		razem	m2	115,482
81	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę i drzwi		
		z poz 45 80,49	m2	80,490
		razem	m2	80,490
3.3. Malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych na I p.				
82	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia zabezpieczenie posadzek korytarza i osadzonych skrzydeł drzwiowych folją posadzki korytarza I p 23,26*1,36+5,30*1,78 skrzydła drzwiowe 1,09*2,07*5*2+1,09*2,07*2+0,99*2,10	m2 m2	41,068 29,155
		razem	m2	70,223
83	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (23,26+1,36)*2*2,31+5,30*2*2,31-1,09*2,07*5-1,09*2,07*2-0,99*2,1	m2	120,357
		razem	m2	120,357
84	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 120,357*15%	m2	18,054
		razem	m2	18,054
85	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 18,054	m2	18,054
		razem	m2	18,054
86	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia farbą matową lateksową z poz 54+ 120,357	m2	120,357
		razem	m2	120,357
87	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę i drzwi z poz 53 70,223	m2	70,223
		razem	m2	70,223
3.4. Malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych na parterze				
88	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami- analogia zabezpieczenie posadzek korytarza i osadzonych skrzydeł drzwiowych folją posadzki korytarza Parter (2,99+23,45)*1,39+4,98*1,43 skrzydła drzwiowe 1,09*2,07*5*2+1,39*2,07*2+0,99*2,10+1,71*2,07	m2 m2	43,873 33,936
		razem	m2	77,809
89	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych ściany (23,45+2,99+1,36)*2*2,41+4,98*2*2,41-1,09*2,07*5-1,71*2,07-0,97*2,07	m2	141,171
		razem	m2	141,171
90	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet- na ścianach uszkodzonych w ilości 15 %, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń z poz jak wyżej 141,171*15%	m2	21,176
		razem	m2	21,176
91	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów -farbą podkładową grutującą po przetarciu miejsc uszkodzonych z poz jak wyżej 21,176	m2	21,176
		razem	m2	21,176
92	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin- analogia folii zabezpieczającej posadzkę i drzwi z poz 59 77,809	m2	77,809
		razem	m2	77,809